2. Hướng dẫn cơ bản triển khai môt bản vẽ chống thấm.

Giai đoạn	Lưu đồ triển khai Bản vẽ Chống thấm	Trách	Diễn giải
GĐ.1	Bắt đầu	Trưởng Shop	➢ Trưởng Shop nhận công việc và tập hợp thông tin đầu vào, sau đó phân công cho Nhân viên dưới quyền triển khai.
GĐ.2	Thông tin đầu vào		
GĐ.3	Bước 1 : MB vị trí, khu vực chống thấm Bước 2 : Thông tin thể hiện trên bản vẽ Bước 3 : MC ngang chi tiết chống thấm điển hình Bước 4 : Thông tin chi tiết cho MC Bước 5 : Thể hiện các bước thi công chống thấm cho từng loại cấu kiện, ghi chú diễn giải trình trình tự thi công Bước 6 : Ghi chú ATLĐ	Nhân viên ShopDrawing Họa viên Công trường	➢ Trên màn hình máy tính insert khung bản vẽ chuẩn, copy hoặc vẽ thể hiện MB vị trí, khu vực chống thấm, các vị trí này làm rõ bằng hatch ký hiệu vật liệu hay khoanh đám mây. ➢ Các thông tin trên bản vẽ bao gồm : hệ Trục, ký hiệu trục, kích thước từng góc cạnh, cao độ vị trí, ghi chú chỉ dẫn, ghi chú tiêu đề, các ký hiệu chỉ ra loại vật liệu chống thấm- Nếu có yêu cầu phải copy thêm ghi chú Spec của thiết kế ở góc dưới bên phái bản vẽ. ➢ Thể hiện mặt cắt ngang chi tiết điển hình cấu tạo chống thấm cho các cấu kiện như : nền sàn, chân tường, ống đi qua sàn, qua tường, phễu thu nước sàn, ban công, sê nô mái… ➢ Các thông tin chi tiết mặt cắt bao gồm : vị trí, các ghi chú cấu tạo, thông số, chỉ dẫn của loại vật liệu chống thấm, ký hiệu mũi tên chỉ hướng thoát nước. ➢ • Đợt 1 : Thể hiện thi công làm phẳng bề mặt, vệ sinh mặt bằng cần chống thấm. • Đợt 2 : Thể hiện các hình thức xử lý vết nứt (nếu có), các thao tác thi công vật liệu chống thấm. • Đợt 3 : Thể hiện thi công lớp bảo vệ. ➢ • Máy móc thiết bị được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. • Lắp đặt lancan an toàn, biển cảnh báo khu vực thi công. • Thiết bị điện phải kiểm tra kỹ, dây điện phải được treo cao.
GĐ.4	Kiểm tra Không đạt Đạt	Trưởng Shop	➢ Kiểm tra độ tuân thủ theo thiết kế, Spec, độ chính xác, mỹ thuật trình bày bao gồm : hình dáng, vị trí, hệ trục, cao độ, kích thước chung, đường nét, chữ số, trình tự kỹ thuật thi công chống thấm.
GĐ.5	IN bản vẽ, trình duyệt Kết thúc	Nhân viên ShopDrawing Thư ký Công trường	➢ In bản vẽ đã kiểm tra theo yêu cầu kích cỡ khổ giấy công trình cho phép, số lượng tùy theo yêu cầu trình duyệt.

https://viebanve.edu.vn/upload/files/202405/luu-do-ve-bp-dao-dat.pdf

VIECONS ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS