2. Hướng dẫn cơ bản triển khai môt bản vẽ bptc đập phá, tháo dỡ, cắt bỏ.

Giai đoạn	Lưu đồ triển khai bản vẽ bp đập phá, tháo dỡ, cắt bỏ	Trách nhiệm	Diễn giải
GĐ.1	Bắt đầu	Trưởng Shop	➢ Trưởng Shop nhận công việc và tập hợp thông tin đầu vào, sau đó phân công cho Nhân viên dưới quyền triển khai.
GĐ.2	Thông tin đầu vào		
GĐ.3	Bước 1 : MB, MC, MĐ điển hình sàn tầng thi công Bước 2 : Thông tin thể hiện trên bản vẽ Bước 3 : chi tiết điển hình thi công cho từng công việc Bước 4 : ghi chú cho chi tiết Bước 5 : biện pháp an toàn	Nhân viên ShopDrawing Họa viên Công trường	➢ Trên màn hình máy tính insert khung bản vẽ chuẩn, copy hoặc vẽ thể hiện MB, MC,MĐ toàn bộ hay trích đoạn vị trí thi công và có ký hiệu bằng hình học hay Hatch loại vật liệu cần đập phá, tháo dỡ, cắt bỏ ➢ Các thông tin trên bản vẽ bao gồm : hệ Trục, ký hiệu trục, kích thước từng cạnh trục, cạnh tổng, cao độ vị trí, ghi chú chỉ dẫn khác nếu có, ghi chú tiêu đề, các ký hiệu : giựt cấp, lỗ mở, vật liệu,nét khoanh mây vị trí đập phá, tháo dỡ, cắt bỏ. ➢ Vẽ thể hiện cách thi công như : diễn họa người thi công , giàn giáo, cây chống, thang, máy móc thiệt bị dùng cho thi công, thể hiện từng chi tiết vật liệu khi đập phá, tháo dỡ, cắt bỏ, thể hiện từng giai đoạn thi công từ bắt đầu cho đến khi hoàn thành. ➢ Ghi chú và chỉ dẫn cho chi tiết gồm : tên vật liệu, thông số kỹ thuật loại vật liệu, tên vật tư thiết bị dùng cho thi công, chỉ dẫn ghi chú cho từng giai đoạn theo cách thể hiện thi công. ➢ - Công nhân phải trang bị bảo hộ lao động đầy đủ - Phải có biện pháp đảm bảo an toàn thi công như rào chắn, che kín lỗ mỡ, đặt biển báo, hoặc làm mái che, …tại những vị trí thi công. - Kiểm tra an toàn nguồn cấp điện và máy móc, dụng cụ sử dụng điện. - Phải kiểm tra các biện pháp an toàn trước khi thi công trên cao. - Kiểm tra các phát sinh nuy hiểm để kịp thay đổi, bổ sung biện pháp thi công.
GĐ.4	Kiểm tra Không đạt Đạ	Trưởng Shop	➢ Kiểm tra tính chính xác của vị trí khu vực, vị trí MB công trình, các MB bố trí thiết lập cho công việc phục vụ thi công, vị trí các kho bãi, giao thông tạm, kích thước tổng, kích thước từng vị trí, ký hiệu, ghi chú chỉ dẫn, ghi chú kỹ thuật, ghi chú tiêu đề, trình tự thi công.
GĐ.5	IN bản vẽ, trình duyệt Kết thúc	Nhân viên ShopDrawing Thư ký Công trường	➢ In bản vẽ đã kiểm tra theo yêu cầu kích cỡ khổ giấy công trình cho phép, số lượng tùy theo yêu cầu trình duyệt.

VIETCOMS ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS